

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Element	Schody		
2.1	KNR 205/208/5	Konstrukcje podparć zawieszę i osłon, masa do 250 kg - demontaż schodów stalowych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	t	0,3000
2.2	KNRW 401/353/ 7 analogia	Wykucie z podłogi konstrukcji schodów	szt	2,0000
2.3	KNRW 401/1305/2	Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, ceowników i dwuteowników, do 140 mm	szt	16,0000
2.4	KNR 205/208/5	Konstrukcje podparć zawieszę i osłon, belki wg zestawienia materiałów konstrukcyjnych - schody antresola	t	0,3000
2.5	Kalkulacja indywidualna	Stopnice schodów z kraty Wema - 18 szt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		18 szt 0,30*0,60*18		3,2400
		RAZEM:		3,2400
2.6	KNR 712/110/2	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe	m2	12,0000
2.7	KNR 712/105/2	Odtłuszczenie, konstrukcje kratowe	m2	12,0000
2.8	KNR 712/230/1 (1)	Malowanie natryskiem bezpowietrznym - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje pełnościenne, farba chemoodporna czerwona tlenkowa	m2	12,0000
2.9	KNR 712/233/1 (1)	Malowanie natryskiem bezpowietrznym - emalie poliwinylowe, konstrukcje pełnościenne, emalia chemoodporna	m2	12,0000
3	Element	Malowanie ściany, sufitu		
3.1	KNR 202/1612/5 (1)	Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokość do 4 m, nakłady podstawowe	kolumna	5,0000
3.2	Kalkulacja indywidualna	Kalkulacja indywidualna - Czas pracy rusztowania wg wzoru $C=N/(c*w)$	m-g	50,0000
3.3	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5 m2 - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany 5,90*5,15*2		60,7700
		7,40*5,15*2		76,2200
		- drzwi -3,00		-3,0000
		RAZEM:		133,9900
3.4	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	133,9900
3.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłogi dla prac malarskich, powierzchnie pionowe (ściany)	m2	133,9900
3.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	133,9900
3.7	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5 m2 - sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		7,40*5,90		43,6600
		RAZEM:		43,6600
3.8	KNR 712/105/2	Odtłuszczenie	m2	43,6600
3.9	KNR 401/1206/5 (1) analogia	Malowanie farbami olejnymi MATOWYMI sufity, 2-krotne, wsp. do R=1,15 R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000	m2	43,6600

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Element	Malowanie antresoli		
4.1	KNRW 401/816/3	Szlifowanie mechanicznie (KRB 1.11.6)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,30*6,08*2	40,1280	
		3,30*0,50*2	3,3000	
		6,08*0,50	3,0400	
		RAZEM:	46,4680	m2
4.2	KNR 202/1503/1 (1)	Gruntowanie podkład wiążący nitro modyfikowany np. Domalux Capon Extra, Bona Prime Intense 1-krotnie (KRB 1.11.7)	m2	46,4680
4.3	KNR 401/1209/12	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienniki i inne, 1-krotne, do 0,75 m2 (KRB 1.8.35) - p.a. malowanie drewnianych elementów lakierobejcą	m2	46,4680
4.4	KNR 712/110/4	Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B	m2	6,0000
4.5	KNR 712/105/4	Odtłuszczenie	m2	6,0000
4.6	KNR 712/230/1 (1)	Malowanie natryskiem bezpowietrznym - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje pełnościenne, farba chemoodporna czerwona cienkowa	m2	6,0000
4.7	KNR 712/233/1 (1)	Malowanie natryskiem bezpowietrznym - emalie poliwinylowe, konstrukcje pełnościenne, emalia chemoodporna	m2	6,0000
5	Element	Podłoga		
5.1	KNRW 401/212/4	Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm, mechanicznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
	podłoga	5,90*7,40*0,25	10,9150	
	fundamenty	0,6	0,6000	
		RAZEM:	11,5150	m3
5.2	KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady betonowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,90*7,40*0,05	2,1830	
		RAZEM:	2,1830	m3
5.3	KNR 923/202/2	Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe, izolacje na podłożu betonowym, o grub. warstwy suchej powyżej 4 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,90*7,40	43,6600	
		RAZEM:	43,6600	m2
5.4	KNR 202/1101/1 (1)	Płyta betonowa 10 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,90*7,40*0,10	4,3660	
		RAZEM:	4,3660	m3
5.5	KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,90*7,40	43,6600	
		RAZEM:	43,6600	m2
5.6	KNR 202/609/10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej	m2	43,6600
5.7	KNR 202/616/1	Izolacje z folii polietylenowej gr. 0,2 mm na sucho - p.a.	m2	43,6600
5.8	KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko	m2	43,6600
5.9	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	43,6600
5.10	KNR 1316/9904/2	Warstwa chemoutwardzalna posadzki	m2	43,6600
5.11	KNNRW 3/808/3	Szlifowanie posadzek	m2	43,6600
5.12	KNR 215/212/1	Wpusty, podłogowe, PVC, Dn 50 mm	szt	4,0000
6	Element	Instalacja wody		
6.1	KNR 401/208/4	Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton ciwowy, grubość do 40 cm	szt	4,0000
6.2	KNR 401/206/4	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,2 m2, głębokość ponad 10 cm	szt	4,0000
6.3	KNR 401/330/7	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,6*2	1,2000	
		RAZEM:	1,2000	m2
6.4	KNR 401/336/1	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m	7,0000
6.5	KNR 401/339/7	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły	m	2,0000
6.6	KNRW 401/210/2	Wykucie bruzd w elementach betonowych, poziome lub pionowe, do 0,040 m2 w betonie ciwowym	m	20,0000
6.7	KNRW 401/207/3	Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, ciwobetonem, do 0,045 m2	m	20,0000
6.8	KNR 401/324/7 (1)	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1 x 1 cegły	m	12,0000
6.9	KNR 401/705/1 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15 cm	m	12,0000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6.10	KNRW 403/100 8/12 (1) analogia	Montaż przepustów rurowych o długości przepustu do 1 m, na stropie lub posadzce, rura Fi 100 mm / dł. 0,5mb dla rur fi 50	otwór	4,0000
6.11	KNR 402/211/4	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi 50 mm	szt	7,0000
6.12	KNR 402/212/3	Wymiana podejścia z rur PCW Fi 50 mm - anal.	miejsce	4,0000
6.13	KNR 215/205/3	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 75 mm	m	5,0000
6.14	KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	m	20,0000
6.15	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	podejście	9,0000
6.16	KNRW 215/112/1 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20mm	m	10,0000
6.17	KNRW 215/116/8 (1)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czepalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 20 mm, o połączeniu metalowym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5*2	10,0000	
		RAZEM:	10,0000	szt
6.18	KNRW 215/132/2 (1)	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 20 mm	szt	5,0000
6.19	KNRW 215/135/1	Zawór czepalny Dn 15 mm	szt	5,0000
6.20	KNR 34/101/10	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), rurociąg Fi 12-22 mm	m	10,0000
7	Element	Roboty budowlane - gospodarowanie odpadami		
7.1	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu z budynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wentylacja	0,25	0,2500
		podłoga	11,515	11,5150
		instalacja wody	0,5	0,5000
	RAZEM:	12,2650	m3	12,2650
7.2	KNR 401/108/18	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji gruzo- i żelobetonowych	m3	12,2650
7.3	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyladowczymi na kałdy następny 1 km, gruz (kol.17-19)	m3	12,2650
7.4	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m3	12,2650
7.5	Kalkulacja indywidualna	Transport złomu	kpl	1,0000